

COMUNE DI VALENZA - progetto unitario SUE C4 C

REALIZZAZIONE MANTO STRADALE VIABILE SU AREA VERDE INTEGRATO Vi9

N° Ordine	Codice	Descrizione	UM	Costo Unitario	Parti Uguali	Lung.	larg.	Altezza Peso	Totale
01	01.A01.A10.010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere							
		Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm. Vi9 - verde interfrato	mc	€ 3,77	1,00	722,24	1,00	0,70	€ 1.905,99
02	18.P09.A20.005	Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e autorizzate di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal cantiere.							
		Vi9 - verde integrato	mc	€ 6,34	1,00	722,24	1,00	0,70	€ 3.205,30
03	01.A21.A40.	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti							
	01.A21.A40.010	Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm 30. Vi9	mq	€ 9,37	1,00	722,24	1,00	1,00	€ 6.767,39
	01.A21.A40.010	Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm 30. Vi9	mq	€ 9,37	1,00	722,24	1,00	1,00	€ 6.767,39
04	01.A22.B00	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche città di Torino (C.C.16.05.1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio							
	01.A22.B00.020	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi. Vi9	mq	€ 9,61	1,00	421,70	1,00	1,00	€ 4.052,54
05	01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche città di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio							
	01.A22.B10.010	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 3	mq		1,00	421,70	1,00	1,00	€ 421,70
06	20.A27.A10	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta							
	20.A27.A10.035	Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria	mq	€ 11,61		300,84			€ 3.492,75
								Parziale:	€ 26.613,06